


BUDYNEK KRAT OB.[II]  
– RZUT PRZYZIEMI  
– WENTYLACJA I OGRZEWANIE  
1:50



UWAGI:

1. Projektowane elementy wentylacyjne należy wykonać z materiałów odpornych na środowisko korozyjne – stal nierdzewna, wentylatory w wykonaniu z tworzyw sztucznych odpornych na działanie środowiska agresywnego.
2. Projektowane zakończenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnętrznych przegrodach budowlanych winne być wyposażone w siatkę zabezpieczającą przed owadami i gryzoniami oraz żaluzję przeciwdeszczową.
3. Przed wykonaniem otworów wentylacyjnych w przegrodach budowlanych należy potwierdzić brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku.
4. W budynku należy zastosować nagrzewnice w wykonaniu odpornym na warunki korozyjne.

<div><div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div><div><div>NBM Technologie</div><div>42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>				MROCKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA			
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				PROJEKT WYKONAWCZY			
OBIEKT: PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				SKALA 1:50			
INWESTOR: MEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				PW			
NR EWD. 2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, DZIAŁEK: obręb ewid. 302801, 1.0001 WĄGROWIEC jeden. ewid WĄGROWIEC_MIASTO				PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYS.: BUDYNEK KRAT OB.[II] – RZUT PRZYZIEMI – WENTYLACJA I OGRZEWANIE				1:50			
PROJEKTOWE:		NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODS	DATA	NR RYSUNKU	
mgr inż. Tomasz Taropocz		SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO – SANITARNY		12.2020	S-2	
SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODS	DATA		
mgr inż. Weronika Kulesza		SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO – SANITARNY		12.2020		