



[II] BUDYNEK KRAT – RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY



SKALA 1:50



istn. zadaszenie nad wejściem

poj. drabina systemowa

proj. ryma ø150



**UWAGI:**

- Otwory wentylacyjne naniesione wg. dokumentacji archiwalnej – do weryfikacji na etapie realizacji.
- Nie wyklucza się istnienia dodatkowych otworów wentylacyjnych, nie pokazanych na niniejszym rysunku. Lokalizację urządzeń wentylacyjnych oraz otworów w dachu nie naniesionych w stanie istniejącym weryfikować na etapie realizacji. Zbędne otwory w stropie zaślepić.
- Rymny, rury spustowe z PVC, kolorystyka wg. opisu technicznego i rys. elewacji
- Obróbki blacharskie z blachy cynkowanej powlekanej gr. 0,55mm, kolorystyka wg. opisu technicznego i rys. elewacji
- Ostateczną lokalizację otworów wentylacyjnych weryfikować na wykonawstwie z branżą sanitarną, otwory wentylacyjne nie mogą być wykonywane w żebdach stropu – należy ich dokładną lokalizację dostosować na wykonawstwie.
- W płytach żelbetowych kanałowych wykonywać otwory max. ø125.

<div><div><div>N</div><div>B</div><div>M</div></div><div>Technologie</div></div> <div><div><div>NBM Technologie</div><div>42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157</div><div>tel/fax: 34 365-75-81</div><div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>		Mroczka i Wspólnicy spółka jawna	
TYTUŁ PROJEKTU:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
OBJEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC	
NR EWD.		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEJN. EWD. WĄGROWIEC	
DZIAŁEK/ADRES:		-MASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22	
NAZWA RYS:		[II] BUDYNEK KRAT	
		RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY	
PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEN	SPECJAŁNOŚĆ	DATA
mgr inż. Marek Cebon	UAN-VII-7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA	10.2020
mgr inż. Joanna Sykuta	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	10.2020
SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIEN	SPECJAŁNOŚĆ	DATA
mgr inż. arch. Witold Dominik	65/98	ARCHITEKTONICZNA	10.2020
mgr inż. Karolina Mendekiewicz	SLK/4737/POCK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	10.2020
			NR RYSUNKU
			1:50
			NR RYSUNKU
			B-II.6