



DRABINA ZEWNĘTRZNA szt.1 – SCHEMAT

SKALA 1:20



UWAGI:

1. STAL nierdzewna 316 (1.4401) zgodnie z opisem technicznym.
  2. Spoiny nieoznaczane wykonać wg zasady a=0.7xtmin.
  3. Kotwy mocować zgodnie z wytycznymi producenta kotew.
  4. Drabinę mocować do ściany za pomocą kotew M12 kl.min.5.8, min. głębokość wklejenia pręta hf=110mm. Uwaga rozstaw mocowań drabiny dla ścian żelbetonowych max.3m, dla budynków o ścianach murowanych max.1m.
  5. Rodzaj kotew, ich ostateczny rozstaw i głębokość zakotwienia oraz ostateczny rozstaw mocowań drabiny do konstrukcji nośnej dostosować na etapie realizacji do projektowanego materiału ściany, do której będą montowane w porozumieniu z producentem kotew. Ilość mocowań drabiny nie mniej niż 3. W części murowanej rozstaw zakotwień ustawić tak aby kotwić drabinę w pierwszej kolejności do wieńców i rżeni a następnie do murów.
  6. Istnieje możliwość zamiany KOTEW na inne o takich samych parametrach technicznych.
  7. Przed wykonaniem elementu wszystkie wymiary zweryfikować na etapie realizacji
  8. Dopuszcza się zamianę drabiny na handlową przy zachowaniu parametrów wymiarowych i materiałowych.
  9. Drabiny o długości mniejszej niż 3m wykonywać bez kosza zabezpieczającego
  10. Drabiny o długości większej niż 10m wykonywać ze spocznikiem.
- Niniejszy rysunek ma charakter poglądowy, stanowi wytyczną do wykonania elementu, wg. której należy opracować projekt warsztatowy elementu.



NBM Technologies

Mroczka i Wspólnicy sp. z o.o.  
42-202 Częstochowa, Bóg 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU		STADIUM: DOKUMENTACJA	
PROJEKTU: WĄGROWCU		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU		INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC	
		NR EWID. NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC	
		DZIAŁEK: -MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22	
NAZWA RYS.: [II] BUDYNEK KRAT SCHEMAT MONTAŻOWY DRABINY		PW PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Joanna Sykuta	NR UPRAWNIENI: SLK/3849/PWOK/11	SPECYALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	DATA: 12.2020
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Karolina Mendakiewicz	NR UPRAWNIENI: SLK/4737/PWOK/13	SPECYALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	DATA: 12.2020