



Wągrowiec, dnia 21 maja 2021 roku

Znak: 3048/21

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 1/2021 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Kontraktu pn. "Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada"

Na podstawie art. 135 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający odpowiada na wnioski do treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniu 05.05.2021, 06.05.2021, 13.05.2021, 14.05.2021, 17.05.2021, 20.05.2021

Pytanie 50: Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki, z wytycznymi dotyczącymi zagospodarowania pozysku.

Odpowiedź: Zamawiający uzyska we własnym zakresie decyzję na wycinkę zieleni oraz dokona usunięcia zieleni wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Zamawiający usuwa więc w SWZ, w tym OPZ, zapisy dotyczące zakresu usunięcia zieleni i uzyskania w związku z tym stosownych decyzji administracyjnych, a także wykonania nasadzeń zastępczych, jako niemające zastosowania w zakresie rzeczowym Zadania.

Zamawiający usuwa ponadto z Wykazu cen pozycje nr 12.1 i 12.2 oraz dokonuje zmiany numeracji pozycji pozostałych w dziale 12.

Tym samym Zamawiający załącza nowy obowiązujący Wykaz cen pn. "Wykaz_Cen-plik edyt.,v.2.0-obowiązujący-21.05.2021".



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytanie 51: Prosimy o udostępnienie specyfikacji dot. wykonania trawników sianych (gr. humusu, pochodzenie humusu czy z terenu budowy czy z zakupu) oraz wytycznych okresu pielęgnacji trawników.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ cz. III-I ("przepompownia Klasztorna") w Projekcie budowlanym Tom I PZT "Po wykonaniu prac budowlanych należy odnowić pierwotną szatę", a więc grubość humusu ma być zgodna ze stanem zastanym. Pochodzenie humusu dowolne - pod warunkiem odtworzenia stanu istniejącego. Okres pielęgnacji trawników - minimum do drugiego skoszenia trawy. Trawę skosić po raz pierwszy, gdy źdźbła osiągną wysokość ~12 cm. (Należy ją skosić do wysokości 5cm).

Pytanie 52: Co należy wycenić w pozycji 2.8 Wykazu cen (Budynek krat - "Wykonanie kompletnych fundamentów z podkładami i izolacjami - pod posadzki")? Według projektu technicznego branży budowlanej nie przewiduje się posadowienia nowych powierzchni posadzkowych w wymienionym obiekcie poza likwidacją istniejącego rzepia, co również nie wymaga posadowienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 8 konieczne będzie skucie posadzki w całości, zatem wymagane będzie wykonanie nowej posadzki także w całości łącznie z niezbędnymi fundamentami i podkładami.

Pytanie 53: Co należy wycenić w pozycjach 7.1 i 7.2 Wykazu cen? Pozycje te dotyczą posadzek w obiekcie nr VIII - "Wiata na samochody". Według Projektu technicznego PB-Branża budowlana, Opis techniczny Pkt. 10 cyt. "Istniejący obiekt nie jest objęty zakresem opracowania".

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub usunięcie pozycji 7.1 i 7.2 z Wykazu cen.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie 54: Dotyczy robót renowacyjnych komory przelewowej Ob. I. Według opisu technicznego dopiero po opróżnieniu komór możliwe będzie zadecydowanie o konieczności wykonania iniekcji kurtynowej ścian zewnętrznych.

Prosimy o jednoznaczne określenie, czy na etapie ofertowania oferenci są zobowiązani do wyceny wykonania wymienionej iniekcji, czy można ją pominąć i w razie konieczności wykonania iniekcji kurtynowej zostanie ona rozliczona w ramach Robót Dodatkowych. Jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia jest niezbędne dla uzyskania porównywalności złożonych ofert co do zakresu robót do wykonania i jest obowiązkiem



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zamawiającego.

Odpowiedź: Wykonawca przeprowadzi prace remontowe i adaptacyjne komory przelewowej doprowadzając jej ściany do stanu pierwotnego, w sposób pozwalający na zapewnienie jej odpowiednich właściwości użytkowych, w tym stosownych parametrów technicznych i szczelności.

Wykonawca po oczyszczeniu ścian, dokona robót wykończeniowych wg metody przewidzianej w Dokumentacji projektowej.

W przypadku kiedy konieczna byłaby zmiana wskazanej metody na inną, Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu odpowiednie argumenty techniczne. Wtedy za zgodą Inżyniera i Zamawiającego będzie możliwe dokonanie stosownej zmiany w trybie Kl. 13.1.

Zamawiający uzupełnia Wykaz cen o dodatkową pozycję nr 1.6 pn. *“Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - ściany zewnętrzne komory”*, oraz zmienia numerację pozycji pozostałych w dziale 1.

Tym samym Zamawiający załącza nowy obowiązujący Wykaz cen pn. *“Wykaz_Cen-plik edyt.,v.2.0-obowiązujący-21.05.2021”*.

Pytanie 55: Prosimy o jednoznaczne określenie szerokości lub łącznej powierzchni nawierzchni tłuczniowo-gruntowej ul. Klasztornej do odtworzenia zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi punkt 8b (tj. “na całej szerokości jezdni”).

Odpowiedź: Szerokość istniejącej jezdni tłuczniowo-gruntowej, którą zgodnie z wytycznymi Zarządcy Drogi należy odtworzyć, pokazana jest na mapie załączonej w Projekcie Zagospodarowania Terenu i w Projekcie technicznym, w cz. III-II OPZ “sieć”. Zamawiający załącza pomocniczo mapę do celów projektowych w formacie *dwg - plik pn. “Zał. do pyt. 55-Mapa dla oferentów”.

Pytanie 56: Dotyczy Piaskownika.

Czy w ramach demontażu barierek należy usunąć również ich fundamenty?

Odpowiedź: Należy dokonać kompletnego demontażu barierek, w tym również ich fundamentów, jeśli będą one kolidować z zakresem Robót.

Pytanie 57: Dotyczy Piaskownika.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zgodnie z projektem technicznym należy zabezpieczyć piaskownik przed osunięciem lub uszkodzeniem konstrukcji przed przystąpieniem do posadowienia klatki schodowej pompowni oraz rurociągu DN 710 za pomocą „podbicia piaskownika”.

Prosimy o doprecyzowanie jak należy rozumieć określenie ”podbicie”.

Czy chodzi o wykonanie odcinkowego podbetonowania dna piaskownika do głębokości posadowienia projektowanych obiektów, czy zastosowanie innej technologii wzmocnienia gruntu pod piaskownikiem (np. iniekcji cementowej)?

Prosimy o doprecyzowanie, czy „podbicie” ma być wykonane pod całą szerokością dna piaskownika na wzmacnianym odcinku, czy wystarczy wzmocnienie jednostronne (od strony projektowanych obiektów), a jeżeli tak to jaki ma być zasięg w głąb szerokości dna piaskownika. Prosimy o określenie klasy betonu do wykonania „podbicia” jeżeli ten wariant wzmocnienia przewiduje projektant.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

Pytanie 58: Dotyczy Piaskownika.

Czy w zakres zamówienia wchodzi odkopanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian piaskownika? Zamieszczony pomocniczo przedmiar sugeruje wykonanie tych robót pomimo, że nie są one przewidziane projektem technicznym.

Jeżeli nie to co należy wycenić w poz. 3.5 Wykazu cen „Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych na zewnątrz obiektu?”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie 59: Dotyczy Piaskownika.

Gdzie w wykazie cen należy ująć wycenę zabetonowania przegłębień koryt zgodnie z rys. B-III.1- przekrój B-B?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia Wykaz cen o dodatkową pozycję o numerze 3.4 i nazwie *“Wykonanie kompletnego zabetonowania istniejącego koryta piaskownika”* oraz dokonuje zmiany numeracji pozycji pozostałych w dziale 3.

Tym samym Zamawiający załącza nowy obowiązujący Wykaz cen pn. “Wykaz_Cen-plik edyt.,v.2.0-obowiązujący-21.05.2021”.

Pytanie 60: Dotyczy Piaskownika.

Gdzie w wykazie cen ująć wycenę wykonania ściany zewnętrznej z otworem technologicznym dla rurociągu DN 710 (Rys. K-III.5) oraz nadbetonowania ściany (Rys. K-III.1)?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia Wykaz cen o dodatkową pozycję o numerze 3.5 i nazwie *“Wykonanie kompletnego dobetonowania ściany wraz z dozbrojeniem pod przejścia szczelne rurociągu bajpasu zewnętrznego (kanału obejściowego piaskowników)”* oraz dokonuje zmiany numeracji pozycji pozostałych w dziale 3.

Tym samym Zamawiający załącza nowy obowiązujący Wykaz cen pn. *“Wykaz_Cen-plik edyt.,v.2.0-obowiązujący-21.05.2021”*.

Pytanie 61: Dotyczy Budynku pompowni.

W związku z określeniem w projekcie budowlanym branża konstrukcyjna poziomu posadowienia ław fundamentowych projektowanej klatki schodowej jako „minimum -4,00” oraz w projekcie wykonawczym rys. K-IV.5 jako „poziom stropu warstwy nośnej” prosimy o jednoznaczne potwierdzenie poziomu posadowienia na głębokości „-4,00 m”, jako obowiązujące wszystkich oferentów na etapie wyceny przedmiotu zamówienia do przetargu. Pozostawienie dowolności w tym zakresie może skutkować nierównoważnością złożonych ofert, ponieważ od głębokości posadowienia zależeć będzie zakres ilościowy, a co za tym idzie koszt wykonania robót ziemnych, wzmocnienia gruntu pod piaskownikiem, robót żelbetowych ścian SF1, SF2 oraz izolacyjnych.


Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku konieczności posadowienia na większej głębokości niż „- 4,00 m” na etapie realizacji, wynikłe ze zwiększonego zakresu robót koszty Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie wyliczeń kosztorysu różnicowego.

Odpowiedź: Dla celów ofertowych należy przyjąć posadowienie na głębokości 4m. W przypadku kiedy warunki gruntowe będą odmienne od opisanych w załączonej do OPZ dokumentacji geotechnicznej i będzie miało to wpływ na realizację Robót, Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w trybie Klauzuli 13.1 i 4.12 Warunków Kontraktu.

Pytanie 62: Prosimy o załączenie profilu rurociągu przeznaczonego do renowacji tj. od węzła w31' do W32 załączona przez Zamawiającego archiwalna dokumentacja nie obejmuje tego odcinka.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odpowiedź: Załączona przez Zamawiającego dokumentacji archiwalna zawiera profil rurociągu podlegającego renowacji - dotyczy to odcinka między W12 a W14 na rys. 3 cz. 3 i rys. 3 cz. 4.

Pytanie 63: Zwracamy się z prośbą o zmianę lub dopuszczenie innego rozwiązania odnośnie kąta kraty schodkowej. Według STWORB: „kąt nachylenia kraty: 57°”. Z uwagi na oferty firm dostępnych na rynku, prosimy o zmianę „kąt nachylenia kraty: 50°”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę kraty schodkowej o kącie nachylenia 50°, ale pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów technologicznych i technicznych urządzenia, oraz warunków montażu - demontażu i eksploatacji dla całego ciągu separacji, odwadniania i usuwania skrutek, w tym ograniczeń konstrukcyjnych obiektu.

Pytanie 64: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 19 z dnia 07.05.2021r. zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakie koszty ma ponieść Zamawiający w związku z utrzymaniem Komisji rozruchu. Kto - Zamawiający czy Wykonawca ustali stawkę godzinową dla oddelegowanych do przeprowadzenia rozruchu pracowników? Dodatkowo prosimy o określenie ilości oddelegowanych pracowników. A jeśli Zamawiający decyduje o stawce godzinowej, to prosimy o podanie dokładnych kosztów.

Odpowiedź: Praca personelu Zamawiającego oddelegowanego do czynności rozruchowych stanowi koszt Zamawiającego.

Wykonawca ponosi koszty związane z pracą swoich pracowników. Podstawowy personel wymieniony jest w IDW rozdział 7.2.4.2. Natomiast pozostałych członków zespołu, w tym niezbędną ilość osób i stanowiska, Wykonawca dostosuje do zakresu robót objętych niniejszym Zadaniem.

Wykonawca zatem uwzględni w Cenie oferty konieczne koszty z tym związane, w tym koszty organizacji pracy pracowników na czas robót budowlanych i na czas rozruchu, a także ustali we własnym zakresie stawkę godzinową pracy poszczególnych pracowników.

Pytanie 65: Zwracamy się z prośbą o informację czy wyposażenie dodatkowe remontowanych pomieszczeń jest w zakresie zamówienia (np. biurka, szafy itp.).

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje dodatkowego wyposażenia pomieszczeń, takich jak meble biurowe.

Pytanie 66: Prosimy o wskazanie na minimum więcej niż dwóch producentów wykładzin, którzy deklarują odporność na ścieranie na poziomie nie większym niż 0,05mm po 100 000 cykli.

Według naszej wiedzy znany jest nam tylko jeden producent deklarujący w/w badanie.

Ponad to przedmiotowy parametr typowy dla większości wykładzin CIPP na średnim poziomie 0,15mm nie wpływa na warunki funkcjonalne i użytkowe przewodu.

Nie stanowi on żadnego zagrożenia dla jego wieloletniej poprawnej eksploatacji.

Z uwagi na ograniczenie konkurencyjności prosimy o zmianę w/w zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48.

Pytanie 67: W dokumentacji brak parametrów/danych dotyczących odwodnienia liniowego przy budynku przepompowni. Proszę o podanie.

Odpowiedź: Długość i szerokość odwodnienia liniowego przed budynkiem przepompowni wskazano na rys. PZT-1 w Projekcie budowlanym (oznaczenie "OL"). Wymagania, w tym materiałowe, określone są ponadto w STWiORB-16 pkt. 16.3.2 i STWiORB-17 pkt. 17.2.9.

Pytanie 68: Brak profili na wodę fi63 i fi75 na terenie oczyszczalni. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Z uwagi na prosty charakter powyższych instalacji, rurociągi należy układać zgodnie z techniką budowy rurociągów PE na głębokościach poniżej strefy przemarzania tj. od 1,4 - 1,8m z uwzględnieniem skrzyżowań z innymi instalacjami podziemnymi.

Pytanie 69: Na rysunku PZT-1 w dziale „cz. III-II Klasztorna TOM I” jest zaznaczony rurociąg DN700PE. Czy to jest istniejący rurociąg czy do zrobienia? W przypadku konieczności wykonanie w/w rurociągu proszę o podanie parametrów rury PE, którą należy zastosować oraz załączenie profilu z głębokościami posadowienia w/w rurociągu (brak danych w dokumentacji).

Odpowiedź: Rurociąg PE jest do wykonania w zakresie rzeczowym i stanowi on bypass dla piaskowników, ujęty w pozycji nr 3.12 Wykazu cen (*“Wykonanie kompletnego bajpasu zewnętrznego (kanału obejściowego piaskowników) wraz z uzbrojeniem i armaturą”*) - numer wg obowiązującego Wykazu cen.

Parametry określone są w Dokumentacji projektowej (w cz. III-I OPZ dot. “przepompowni



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Klasztorna”), m.in. w opisie Projektu wykonawczego pkt. 4.4 i opisie Projektu budowlanego pkt. 4.3, a także w STWiORB-17, pkt. 17.2.1. Rurociąg ten wyrysowany jest na rys. T-3 i T-4 w PB i PW.

Pytanie 70: Zmiana rur PE na stal nierdzewną przed budynkiem wg opisu technicznego. Wg profilu rura PE wchodzi do budynku. Które rozwiązanie jest prawidłowe? Ile m przed budynkiem należy zmienić rurę PE na nierdzewną?

Odpowiedź: Przejście z rury nierdzewnej na PE należy wykonać na zewnątrz pompowni, a połączenie to przewidzieć ok. 0,5 - 1,0m od ściany budynku.

Pytanie 71: Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę zieleni kolidującej z przedmiotową budową? Proszę o załączenie. W przypadku gdy Wykonawca ma sam uzyskać zgodę na wycinkę zieleni może okazać się że jest zbyt mało czasu lub decyzja może być odmowna. Prosimy o poczynienie kroków w celu pozyskania zgody na wycinkę.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50.

Pytanie 72: Jako Wykonawca zainteresowany wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym wnosimy o modyfikację warunku **udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 7 ppkt. 7.2.4.2.2. SWZ** poprzez zmianę w sposób tożsamy ze zmianą z dnia 07 maja 2021 r. (odpowiedź na pytanie 13) warunku udziału w postępowaniu, tj. osoba wykonująca czynności Kierownika budowy miałyby posiadać doświadczenie zawodowe jako Kierownik Budowy/Robót przy budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków lub innych obiektów służących mechanicznemu oczyszczaniu ścieków, doświadczenie zawodowe jako **Kierownik Budowy/Robót przy budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci tłocznej min. Dn 200 o długości co najmniej 1,4 km**. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 73: Kto będzie ponosił koszty wycinki zieleni?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50.

Pytanie 74: Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź: Nie.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu Kl. 4.8 ppkt. f) *“Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie zezwoleń i za jego realizację.”*

Ponadto w nawiązaniu do STWiORB-00 (cz. III-II dot. “sieci”):

- pkt. 0.1.2 - *“projekty organizacji ruchu i niezbędne uzgodnienia z Zarządcami Dróg”,*
- pkt. 0.1.8.4 - *“wykonanie zmiany organizacji ruchu (wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy), wniesieniem opłat za zajęcie pasa drogowego, z wyłączeniem opłat administracyjnych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, który stanowi koszt właściciela urządzenia oraz dbaniem o utrzymanie ruchu, bez zbędnego jego wstrzymywania)”*,

będą wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Powyższe nie podlega odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w Cenie Kontraktowej.

Pytanie 75: Kto będzie ponosił koszty wyłonienia projektu tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 74.

Pytanie 76: Czy Zamawiający przewiduje ewentualne przesunięcie terminu wykonania zadania z uwagi na wydłużające się zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź: Zgodnie z Warunkami Kontraktu Kl. 13.1 pkt. 1.5) Zamawiający przewiduje zmiany terminów wykonania umowy na okoliczność działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji.

Ponadto zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą oraz wyznacza je następująco:

- w części I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt 18.2 otrzymuje brzmienie:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



“Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	10 czerwca 2021 r.	do godz.	12:00”
---------	--------------------	----------	--------

- w części I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt 18.3 otrzymuje brzmienie:

“Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez miniPortal plików złożonych przez Wykonawców – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Wągrowcu, ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec, w terminie:

w dniu	10 czerwca 2021 r.	o godz.	14:00”
--------	--------------------	---------	--------

Zamawiający stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

- w części I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt 19.1 otrzymuje brzmienie:

“19.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 8 września 2021 r.”.

PREZES
sto
mgr Leszek Starzyński

MPWIK MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100
tel. centr. 67 2622661, 67 2685086, fax 67 2620126
NIP 766-000-85-50, REGON 570544997