



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Wągrowiec, dnia 28 maja 2021 roku

Znak:3555/21.....

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 1/2021 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Kontraktu pn. "Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada"

Na podstawie art. 135 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający odpowiada na wnioski do treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniu 24.05.2021, 27.05.2021

Pytanie 77: Z uwagi na zaprojektowane zbyt małe przegłębienie pod ciekim Nielba przy przewiercie istnieje prawdopodobieństwo, iż płuczka wybijie w cieku i go zanieczyści. Przegłębienie powinno wynosić minimum 4m. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przegłębienie w tym miejscu?

Odpowiedź: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 35 Roboty należy realizować zgodnie z Projektem technicznym (cz. III-II OPZ "sieć"): BUDOWA I PRZEBUDOWA KOLEKTORÓW TŁOCZNYCH (SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ), PRZEBIEGAJĄCYCH WZDŁUŻ FRAGMENTÓW ULIC KLASZTORNEJ, SKOCKIEJ ORAZ 11 LISTOPADA W WĄGROWCU, w tym zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, między innymi pozwoleniem wodnoprawnym Decyzja znak PO.ZUZ.4.4210.73.2020.KP z dnia 9.03.2020 r. wydana przez PGW WP i pismem PGW WP znak PO.ZPU.4.516.306.2019.ADB z dnia 21.11.2019 r.


Za prawidłowe wykonanie Robót, w tym odpowiednie użycie Sprzętu i Materiałów, odpowiada Wykonawca Robót. Zamawiający wyrazi zgodę na przegłębienie rurociągów, jeśli będzie to konieczne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę. W takim przypadku po stronie Wykonawcy będzie aktualizacja wszelkich zgód, opinii i decyzji (w tym zmiana pozwolenia wodnoprawnego oraz opracowanie projektu zamiennego i dokonanie ponownego zgłoszenia robót



1



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



budowlanych - jeśli będzie taka konieczność).

Pytanie 78: Prosimy o przeprojektowanie i oddalenie nitek rurociągu przy przewiercie. Odległość między brzegami rur powinna wynosić około 3m.

Odpowiedź: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 35 Roboty należy realizować zgodnie z Projektem technicznym (cz. III-II OPZ "sieć"): BUDOWA I PRZEBUDOWA KOLEKTORÓW TŁOCZNYCH (SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ), PRZEBIEGAJĄCYCH WZDŁUŻ FRAGMENTÓW ULIC KLASZTORNEJ, SKOCKIEJ ORAZ 11 LISTOPADA W WĄGROWCU, w tym zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.

Za prawidłowe wykonanie Robót w tym odpowiednie użycie Sprzętu i Materiałów, odpowiada Wykonawca Robót. Zamawiający wyrazi zgodę na odsunięcie rur osiowo od siebie, jeśli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania prac przez Wykonawcę. W takim przypadku po stronie Wykonawcy będzie aktualizacja wszelkich zgód, opinii i decyzji (w tym zmiana pozwolenia wodnoprawnego oraz opracowanie projektu zamiennego i dokonanie ponownego zgłoszenia robót budowlanych - jeśli będzie taka konieczność).

Pytanie 79: Proszę o doprecyzowanie szerokości kanału, w którym będzie montowana krata schodkowa - w opisie technicznym urządzeń oraz STWORB napisane jest 900 mm, natomiast na rysunku T-4 szerokość kanału wynosi 1000 mm. Proszę o wyjaśnienie, która szerokość kanału powinna być faktycznie brana pod uwagę.

Odpowiedź: Istniejący kanał posiada szerokość ok. 1000mm, natomiast zaprojektowana krata posiada szerokość 900mm. Wolne przestrzenie między kratą a ścianami kanału należy uszczelnić, np. przez zastosowanie gumowych kołnierzy kompensujących nierówności ścian kanału.

PREZES
ste
mgr Leszek Starzyński