

**45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**

**Budynek warsztatowo-magazynowy - rozbiórka**

**Adres:62-100 Wągrowiec ul.Klasztorna 22 działka 2323**

**Inwestor:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

**Adres Inwestora:62-100 Wągrowiec ul.Janowiecka 100**

Identyfikator kosztorysu: MPWIK-KLASZTORNA-22-ŚLEPY

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2015-07-31 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 535-4 STB-02.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	<b>15,57</b>
	15,57	15,57	
20	KNR 4-01 535-6 STB-02.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	<b>4,48</b>
	2,24*2	4,48	
30	KNR 4-04 702-1 STB-02.01 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o średnicy do 25 mm	m	<b>30,00</b>
	15,00*2	30,00	
40	KNR 4-04 707-6 STB-02.01 Demontaż rur żebrowych o dł.rury pow.1000-2000 mm	zespół	<b>2,00</b>
	2	2,00	
50	1-5 STB-02.01 Odłączenie budynku energii elektrycznej i ciepłej	rg	<b>16,00</b>
	8*2	16,00	
60	KNR 4-03 1133-7 STB-02.01 Demontaż opraw żarowych porcelanowych przykręcanych	szt	<b>10,00</b>
	10	10,00	
70	KNR 4-01 354-7 STB-02.01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>3,00</b>
	3	3,00	
80	KNR 4-01 354-7 STB-02.01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>2,00</b>
	2	2,00	
90	KNR 4-01 354-4 STB-02.01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	<b>8,00</b>
	8	8,00	
100	KNR 4-01 354-5 STB-02.01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	<b>14,40</b>
	2,07*1,40+1,51*1,43*2+2,66*1,43+1,50*2,25	14,40	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
110	KNR 4-01 535-8 STB-02.01 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku $(8,94+15,57+9,42)*0,45+(8,94+15,57+9,42)*0,25$	m2	23,75
120	KNR 2-25 209-2 STB-02.01 Zadaszenia z elementów stalowych skręcanych na śruby, dachy kryte blachą trapezową - rozebranie $14,97*(8,94+9,42)*0,5$	m2	137,42
130	KNR 2-31 815-1 STB-02.01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej 11,29	m2	11,29
140	KNR 2-31 814-2 STB-02.01 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej $1,10+6,79+3,65+1,50$	m	13,04
150	KNR 4-04 102-2 STB-02.01 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 'murki ogniowe' $(8,94+15,57+9,42)*0,30*0,40$	m3	4,07
160	KNR 4-04 305-3 STB-02.01 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy gr.płyty do 20 cm 'wieńce' $(8,94+15,57+9,42+15,57+5,53+5,34+0,25+2,76)*0,25*0,24$ 'wylewka stropowa' $5,96*0,36*0,24$	m3	4,31
170	KNR 2-02 302-2 STB-02.01 Płyty stropowe o powierzchni pow.6 m2 - demontaż 2	element	2,00
180	KNR 4-04 601-1 STB-02.01 Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny $(8,94+15,57+9,42+15,57+5,34+0,25+2,76+9,14)*0,30*2,84$ $-(2,07*1,40+0,94*2,06+0,90*2,07+1,51*1,43*2+2,66*1,43+1,50*2,25+1,08*0,73+2,36*2,27)*0,30$ $(2,76*2,74+(5,34+4,40+4,74)*(2,72+2,56)*0,5)*0,15$ $-(0,80*2,00+0,70*2,00+0,90*2+0,80*2,00+1,20*0,75*2)*0,15$	m3	55,42
190	KNR 4-04 603-6 STB-02.01 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych - podłoża o gr.pow.5-10 cm 'posadzka' $120,22*0,10$	m3	12,02



Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
200	KNR 4-04 301-3 STB-02.01 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 15 cm 120,22*0,15	m3	18,03
210	KNR 4-04 101-7 STB-02.01 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu - mury z bloczków na zaprawie cementowej (8,94+15,57+9,42+15,57+5,34+0,25+2,76+9,14)*0,30*0,80	m3	16,08
220	KNR 4-04 604-4 STB-02.01 Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych ścian, ław, stóp fundamentowych i filarów zbrojonych normalnie o gr.pow.40 cm (8,94+15,57+9,42+15,57+5,34+0,25+2,76+9,14)*0,40*0,35	m3	9,38
230	1-7 STB-02.01 Opłata za utylizację płyt warstwowych 14,97*(8,94+9,42)*0,5	m2	137,42
240	KNR 4-04 1103-1 STB-02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 4,07+4,31+5,96*1,19*0,24+55,42+12,02+18,03+16,08+9,38+11,29*0,05+13,04*0,08*0,30	m3	121,89
250	KNR 4-04 1103-4 STB-02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km 4,07+4,31+5,96*1,19*0,24+55,42+12,02+18,03+16,08+9,38+11,29*0,05+13,04*0,08*0,30	m3	121,89
260	KNR 4-04 1103-5 STB-02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=8] 4,07+4,31+5,96*1,19*0,24+55,42+12,02+18,03+16,08+9,38+11,29*0,05+13,04*0,08*0,30	m3	121,89
270	1-3 STB-02.01 Opłata za wysypisko 4,07+4,31+5,96*1,19*0,24+55,42+12,02+18,03+16,08+9,38+11,29*0,05+13,04*0,08*0,30	m3	121,89
280	KNR 4-04 1107-3 STB-02.01 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 0,8	t	0,80
290	KNR 2-01 233-2 STB-02.01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gaśnicowymi o mocy 55 kW (75 KM), kat.gruntu III 20,00*15,00	m2	300,00
300	1-1 STB-02.01 Inwentaryzacja geodezyjna terenu po rozbiórce	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

----- Koniec wydruku -----